Stellungnahme zu Baumaßnahmen in Bezug auf Ganztagsanbau an der MJS

1. Auslastungsmöglichkeiten der vorhandenen Räume:

- 4-Zügigkeit an der MJS kann langfristig u. dauerhaft umgesetzt werden (Vergleich: 2008: 429 Schüler in 17 Klassen untergebracht)

1.1 Verfügbare 18 Klassenräume:

1. Stock:
   - Zi 1.04
   - ZI 1.05
   - Zi 1.11
2. Stock:
   - Zi 2.04
   - Zi 2.05
   - Zi 2.06
   - Zi 2.07
   - Zi 2.08
   - Zi 2.09
   - Zi. 2.10
3. Stock:
   - Zi 3.04
   - Zi 3.05
   - Zi 3.06
   - Zi 3.07
   - Zi 3.08
   - Zi 3.09
   - Zi 3.10 (18 Räume als Klassenzimmer mit 73-81m² nutzbar)

1.2 Weitere Räume/ Fachräume:

- U. 04 (70 m²) und
- U. 09 (71 m²) als Fachräume für Werken und Gestalten, ggf. zusätzlich
- U.03 (45 m²) bei Gruppenteilung
- U.10 als Lernwerkstatt
- Differenzierungsräume für Religion/ Deutschförderung/ FöL:
  - Zi 1.15 (47 m²)
  - Zi 1.10 (43 m²)
  - Zi 1.06 (43 m²)

2. **<u>Räume, die für eine Ganztagsbetreuung weiterhin im Bestandsgebäude genutzt werden können</u>**
    - EG
        - Zi. 0.05 (derzeit PC-Raum, ca. 76 m², Umnutzung erforderlich*)
        - Zi. 0.08 (derzeit AWO, ca. 66m²)
        - Zi. 0.09 (derzeit AWO, ca. 73 m²)
        - Zi. 0.12 (derzeit AWO, ca. 47 m²)
        - Zi. 0.13 (derzeit AWO, ca. 20 m²)

    - 1. Stock:
        - Zi. 1.10 (vormittags Förderraum. 43 m²)
        - Zi. 1.15 (vormittags Differenzierungsraum 47 m²)
        - Zi. 1.12 (Musikraum, ca.73 m² - bedingt für OGTS nutzbar*)
        - Zi. 1.13 (Mehrzweckraum, derzeit für Veranstaltungen/ Fortbildungen genutzt, ggf. in 2 Raumeinheiten teilbar ca. 94 m²)

*der PC-Raum wird derzeit und auch künftig nicht benötigt werden, da in der Grundschule die 1:1 Ausstattung mit Tablets angestrebt wird

*der Musikraum kann zwar zeitweilig für Aktionsgruppen im Bereich Musik genutzt werden, jedoch nicht als dauerhaft als Fläche für die OGTS genutzt werden

3. **<u>Raumbedarf, Raumnutzung</u>**

<u>Voraussetzungen</u>:
- lt. Regierung der Oberpfalz wird pro zu betreuenden Schüler eine Betreuungsfläche von 1 - 2,5 m² veranschlagt
- zu erwartende Betreuungsquote: 80%

<u>Situation an der MJS:</u>
Erwartete zu betreuende Schüler: 280
Betreuung im Kinderhort St. Georg 50 Schüler
Im Ganztag zu betreuende Schüler: ca. 230 Schüler à 2 m² Fläche = 460 m² + Mensa (Aufbereitungsküche 92 m² + Essbereich 195 m² im Zweischichtbetrieb)
Dies ergibt folgenden

Raumbedarf gesamt: ca. 750m²

<u>Nutzflächen im vorhandenen Gebäude: max. 466 m²</u> (Ausreizung aller vorhandenen räumlichen Möglichkeiten)
(Zimmer 0.05, 0.08, 0.09, 0.12,0.13,1.10,1.15, 1.13)
Bedarf an zusätzlichen Flächen: 750 m² - 466m² = 284 m² (minimal!)

Nutzungsart der Räume:
6 Hausaufgabenräume (Zi.0.05, 0.08, 0.09, 0.12, 1.10, 1.15)
Bewegungs- /Spielräume: 1.13 (MZR) + zusätzlicher neuer Raum ca. 80 m²
Ruheräume: 0.13, + 4 weitere Räume à ca. 45 m² = 180m²

Zur Beachtung:

Die im Bestandsgebäude ausgewiesenen Hausaufgabenräume werden vormittags ebenfalls z T. schulisch genutzt, und können daher nur als Hausaufgabenraum, nicht aber als Spiel- oder Ruheraum genutzt werden.

Für die OGTS realistisch zu schaffende Flächen
Mensa+ Speisebereich: ca. 280 m² (92 m² + 195 m²)
Zusätzlich 4 Ruheräume à 45 m² = 180 m²
Zusätzlich ein Spiel- und Bewegungsraum ca. 80 m²

Summe: 280m² + 180m² + 80 m² = **ca. 540 m² neu zu schaffende Fläche**

Amberg, 01.08.2023

gez. Silke Kick, Rin