Kostenberechnung Erzbergweg
Station 1

Position	Menge	Einheit	Preis Einzel	Preis gesamt
GRUNDERWERB				
Baustelleneinrichtung	1	St	1.000,00 €	1.000,00 €
Parkplätze (ca. 10 Längsparker)				
Zaun mit Pfosten abbrechen (ca. 100 m)	100	m	15,00 €	1.500,00 €
Zaun neu, Maschendrahtzaun, 1,50 m hoch	100	m²	70,00 €	7.000,00 €
Rodung Hecke, bzw. Rückschnitt 270 m²	270	m²	5,00 €	1.350,00 €
Oberboden lösen, seitlich wieder einbauen auf Wall (ca. 250 m², 30 cm tief)	75	m³	18,00 €	1.350,00 €
Rohboden auskoffern, Rohplanie (ca. 250 m², nochmal 15 cm tief), seitlich wieder einbauen	40	m³	20,00 €	800,00 €
Frostschutz, Schottertragschicht (250 m², 45 cm)	112,5	m³	45,00 €	5.062,50 €
10 Stück auf bestehendem Schotter				
neue Oberfläche, Schotter (ca. 500 m², 5 cm)	25	m³	45,00 €	1.125,00 €
neue Bäume, z.B. Bergahorn, inkl. Pflege	8	St	600,00 €	4.800,00 €
Bäume erhalten, Verkehrssicherheit, Kronenpflege	5	psch	psch	1.000,00 €
Naturdenkmal Gr. Eiche erhalten, Verkehrssicherheit	1	psch	psch	1.500,00 €
Fahrradständer (Anlehnbügel zum Einbetonieren)	8	St	300,00 €	2.400,00 €
Sitzbänke Brotzeittisch Naturpark Jurawerkstätten	5	St	600,00 €	3.000,00 €
Infotafeln	3	St	1.000,00 €	3.000,00 €
mit Bodenhülsen, liefern, einbauen	6	St	150,00 €	900,00 €
Hundekotbeutel-Station inkl. Mülleimer (300 € ohne Einbau, 1 Bodenhülse setzen)	1	St	450,00 €	450,00 €
Findlinge	1	psch	psch	500,00 €
Erzweg-Schild Hammer u Schlegl (ca. 300 x 300 mm)	3	St	250,00 €	750,00 €
E-Bike-Ladestation mit Verkabelung	1	psch	psch	
			netto	**37.487,50 €**
		UST	0,19 €	7.122,63 €
		brutto		44.610,13 €

Station 2 - Pfotenspuren

Position	Menge	Einheit	Preis Einzel	Preis gesamt
GRUNDERWERB				
Baustelleneinrichtung	1	St	1.000,00 €	1.000,00 €
Pfotenabdrücke Stahl, eingelassen in Boden (ca. 300 x 300 mm)	9	St	750,00 €	6.750,00 €
Tierschilder	3	St	2.000,00 €	6.000,00 €
Sitzbänke Naturpark Jurawerkstätten	2	St	600,00 €	1.200,00 €
Obstbäume, inkl. Pflege	10	St	600,00 €	6.000,00 €
Infotafeln	1	St	1.000,00 €	1.000,00 €
mit Bodenhülsen, liefern, einbauen	2	St	150,00 €	300,00 €
Hundekotbeutel-Station inkl. Mülleimer (300 € ohne Einbau, 1 Bodenhülse setzen)	1	St	450,00 €	450,00 €
Findlinge	1	psch	psch	500,00 €
Erzweg-Schild Hammer u Schlegl	3	St	250,00 €	750,00 €
			netto	**23.950,00 €**
		UST	0,19 €	4.550,50 €
		brutto		28.500,50 €

Station 3 - Blick zum Weiher

Position	Menge	Einheit	Preis Einzel	Preis gesamt
Baustelleneinrichtung zusammen mit Station 2				
Gehölzpflege, Rückschnitt	100	m²	5,00 €	500,00 €
Infotafeln	1	St	1.000,00 €	1.000,00 €
mit Bodenhülsen, liefern, einbauen	2	St	150,00 €	300,00 €
Erzweg-Schild Hammer u Schlegl	2	St	250,00 €	500,00 €
			netto	**2.300,00 €**
		UST	0,19 €	437,00 €
		brutto		2.737,00 €

Station 4 - Magerrasen - Heuschrecke

Position	Menge	Einheit	Preis Einzel	Preis gesamt
Baustelleneinrichtung	1	St	St	1.000,00 €
Corteenstahl				
Tierschild Heuschrecke (ca. 1500 x 1000 mm)	1	St	2.500,00 €	2.500,00 €
Sitzbänke Naturpark Jurawerkstätten	5	St	600,00 €	3.000,00 €
Infotafeln	2	St	1.000,00 €	2.000,00 €
mit Bodenhülsen, liefern, einbauen	4	St	150,00 €	600,00 €
Findlinge	1	psch	psch	500,00 €
Erzweg-Schild Hammer u Schlegl	5	St	250,00 €	1.250,00 €
			netto	**10.850,00 €**
		UST	0,19 €	2.061,50 €
		brutto		12.911,50 €

Station 5 - Landschaftsrahmen

Position	Menge	Einheit	Preis Einzel	Preis gesamt
GRUNDERWERB 220 m²				
Baustelleneinrichtung	1	St	St	1.000,00 €
Corteenstahl				
Landschaftsrahmen, T-Träger, liefern, verschrauben, einbetonieren	1	Stück	2.500,00 €	2.500,00 €
Holzbeplankung, Kanthölzer	1	Stück	1.000,00 €	1.000,00 €
Sitzbänke Naturpark Jurawerkstätten	3	St	600,00 €	1.800,00 €
Infotafeln	3	St	1.000,00 €	3.000,00 €
mit Bodenhülsen, liefern, einbauen	6	St	150,00 €	900,00 €
Hundekotbeutel-Station inkl. Mülleimer (300 € ohne Einbau, 1 Bodenhülse setzen)	1	St	450,00 €	450,00 €
Findlinge, Eisensandsteine, evtl. vom Bauhof	5	m²	100,00 €	500,00 €
Erzweg-Schild Hammer u Schlegl	5	St	250,00 €	1.250,00 €
			netto	**12.400,00 €**
		UST	0,19 €	2.356,00 €
		brutto		14.756,00 €

Station 6 - Trafoturm als Artenschutzturm

Position	Menge	Einheit	Preis Einzel	Preis gesamt
GRUNDERWERB				
Corteenstahl				
Tierschild Fledermaus (ca. 1500 x 1000 mm)	1	St	2.500,00 €	2.500,00 €
Fledermauskästen Kleinstmaßnahmen Artenschutz der UNB				
Infotafeln	2	St	1.000,00 €	2.000,00 €
an Wand schrauben	2	St	50,00 €	100,00 €
Sitzbänke Naturpark Jurawerkstätten	1	St	600,00 €	600,00 €
Erzweg-Schild Hammer u Schlegl, inkl. Abzweiger zur Luitpoldhöhe	5	St	250,00 €	1.250,00 €
			netto	**6.450,00 €**
		UST	0,19 €	1.225,50 €
		brutto		7.675,50 €

Station 7 - Pulverturm

Position	Menge	Einheit	Preis Einzel	Preis gesamt
Baustelleneinrichtung	1	St	1.000,00 €	1.000,00 €
Steinquader liefern, vom Bauhof, setzen	5	St	250,00 €	1.250,00 €
Sitzbänke Naturpark Jurawerkstätten	2	St	600,00 €	1.200,00 €
Infotafel	1	St	1.000,00 €	1.000,00 €
mit Bodenhülsen, liefern, einbauen	2	St	150,00 €	300,00 €
Erzweg-Schild Hammer u Schlegl	3	St	250,00 €	750,00 €
			netto	**5.500,00 €**
		UST	0,19 €	1.045,00 €
		brutto		6.545,00 €

Station 8 - Specht

Position	Menge	Einheit	Preis Einzel	Preis gesamt
Corteenstahl				
Tierschild Specht (ca. 800 x 500 mm), Montage an Baum	1	St	1.500,00 €	1.500,00 €
Infotafel	1	St	1.000,00 €	1.000,00 €
mit Bodenhülsen, liefern, einbauen	2	St	150,00 €	300,00 €
Erzweg-Schild Hammer u Schlegl	3	St	250,00 €	750,00 €
			netto	**3.550,00 €**
		UST	0,19 €	674,50 €
		brutto		4.224,50 €

Station 9 - Panorama Stadt - Pavillion

Position	Menge	Einheit	Preis Einzel	Preis gesamt
Baustelleneinrichtung	1	St	1.000,00 €	1.000,00 €
Corteenstahl				
Panorama Stadt Amberg ca. 2500 x 800 mm, als Absturzsicherung, zur Montage an Pergola	1	St	5.500,00 €	5.500,00 €
Holz-Pavillion, nur Konstruktion, ohne geschlossenes Dach	1	St	12.000,00 €	12.000,00 €
Sitzbänke Naturpark Jurawerkstätten	3	St	600,00 €	1.800,00 €
mit Tisch	1	St	800,00 €	800,00 €
Infotafeln	2	St	1.000,00 €	2.000,00 €
mit Bodenhülsen, liefern, einbauen	4	St	150,00 €	600,00 €
Erzweg-Schild Hammer u Schlegl	2	St	250,00 €	500,00 €
			netto	**24.200,00 €**
		UST	0,19 €	4.598,00 €
		brutto		28.798,00 €

Station 10 - Kugelbahn

Position	Menge	Einheit	Preis Einzel	Preis gesamt
Baustelleneinrichtung	1	St	1.000,00 €	1.000,00 €
Oberboden lösen, seitlich wieder einbauen (ca. 150 m², 20 cm tief)	30	m³	18,00 €	540,00 €
Schotterweg Rampe (ca. 150 m²)	30	m³	45,00 €	1.350,00 €
Holz-Kugelbahn (Hergestellt, geliefert & montiert), ca. 50 m lang mit Ecken, Höhenunterscheid 7 m	50	m	300,00 €	15.000,00 €
Fallschutz, Hackschnitzel, liefern und ausbreiten	20	m³	60,00 €	1.200,00 €
Sitzbänke Naturpark Jurawerkstätten	3	St	600,00 €	1.800,00 €
Infotafeln	1	St	1.000,00 €	1.000,00 €
mit Bodenhülsen, liefern, einbauen	2	St	150,00 €	300,00 €
Erzweg-Schild Hammer u Schlegl	3	St	250,00 €	750,00 €
			netto	**22.940,00 €**
		UST	0,19 €	4.358,60 €
		brutto		27.298,60 €

Station 11 - Schaukel

Position	Menge	Einheit	Preis Einzel	Preis gesamt
Baustelleneinrichtung	1	psch	psch	1.000,00 €
Oberboden abziehen, seitlich verteilen (ca. 20 m²)	10	m³	18,00 €	180,00 €
Panoramaschaukel, schräg-Aufsteller, auf Streifenfundament, z.B. eibe	1	psch	10.000,00 €	10.000,00 €
Fallschutz, Hackschnitzel, liefern und ausbreiten	20	m³	60,00 €	1.200,00 €
Sitzbänke Naturpark Jurawerkstätten	3	St	600,00 €	1.800,00 €
Infotafeln	1	St	1.000,00 €	1.000,00 €
mit Bodenhülsen, liefern, einbauen	2	St	150,00 €	300,00 €
Erzweg-Schild Hammer u Schlegl	3	St	250,00 €	750,00 €
			netto	**16.230,00 €**
		UST	0,19 €	3.083,70 €
		brutto		19.313,70 €

		gesamt netto		**165.857,50 €**
		UST	**0,19 €**	**31.512,93 €**
		brutto		**197.370,43 €**

Zusammenstellung bestimmter Positionen (beispielhaft)

Bänke	27	Stück
Infotafeln	18	Stück
Erzweg-Schild Hammer u Schlegl	37	Stück

aufgestellt, Amberg, 20.09.2024

TREPESCH
landschaftsarchitektur

Christopher Trepesch
Dipl.-Ing. (Univ.) Landschaftsarchitekt ByAK, BDLA
Steinhofgasse 11 | 92224 Amberg
Tel. 09621/973963 | mobil 0160/96232158 | Christopher@trepesch.info | www.trepesch.info